西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

西秀区旧州中学特色示
范校建设特色文化基地
及附属工程_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　第 1 页 共 1 页

一、工程概况
1.项目名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程
2.专业工程：/
3.工程地点：安顺西秀区旧州镇旧州中学
二、编制范围
按照发包人提供的部分图纸结合效果图、工程内容、施工工序及工程量编制本次工程量清单。
三、编制依据
1.代立项批文的会议纪要与安顺市西秀区教育局的备案表；
2.由建设单位提供的关于项目名称“西秀区旧州中学特色文化基地及附属工程”变更为“西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程”的说明；
3.按照发包人提供的部分图纸、效果图，工程内容、施工工序及工程量编制本次工程量清单及招标控制价；
4.《建筑工程工程量清单计价计量规范》(GB50500-2013)；
5.预算定额：《贵州省五部工程计价定额》（2016版）（A、建筑与装饰工程；B、安装工程；C、市政工程；D、仿古建筑；E、园林工程）；
6.费用定额：《贵州省建筑与装饰工程计价定额）2016版：其中，暂列金额：0元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。
7.人材机价格：
（1）人工指数：基期人工费；
（2）施工机械台班单价，按照贵州省2016定额执行；
（3）材料设备价格：采用《贵州省工程信息价》（2021年3月）安顺市信息价，安顺没有信息价的材料设备按贵阳市信息价，没有信息价参照贵州省市场价；
（4）其他：无。
四、取费标准
1.工程类别：建筑与装饰工程；
2.总承包管理费率：无；
3.税率：9%。
五、其他说明
本编制依据建设单位提供相应部分施工图纸、效果图，工程内容及工程量进行编制，承发包模式及合同形式请合理规划，因使用不当造成的后果由报告使用方承担，与本公司及项目编制人员无关。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、室内展厅						
1	011605001001	地面地砖拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆基层 2.饰面材料种类:原地面地砖	m2	52.5			
2	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:冷粘 4.反边高度:200mm	m2	52.5			
3	011101006002	平面砂浆找平层（厚度30mm）	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS15水泥砂浆	m2	52.5			
4	011102001001	石材地面（地面铺石板）	1.结合层厚度、砂浆配合比:平均30mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:详见设计图 3.嵌缝材料种类:水泥砂浆	m2	52.5			
5	011210006001	神台背景墙	1.骨架、边框材料种类、规格:详设计图 2.隔板材料品种、规格、颜色:详设计图	m2	9.6			
6	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:详设计图 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详设计图	樘	2			
7	011204001001	石材墙面（服饰展示墙面）	1.墙体类型:砖砌墙体 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:石材，详设计图 4.缝宽、嵌缝材料种类:详设计图	m2	25.2			
8	011501019001	靠窗木作框架	1.材料种类、规格:木框架 2.五金种类、规格:详设计图 3.油漆品种、刷漆遍数:详设计图	m	18			
9	011210005001	靠窗墙面百叶旋转背景	1.隔断材料品种、规格、颜色:详设计图	m2	14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.配件品种、规格:详设计图					
10	010401003001	红砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:装饰红砖 2.墙体类型:实砌墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	2.83			
11	010801002002	木质门带套（八角门）	1.门代号及洞口尺寸:详设计图 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详设计图	樘	1			
12	011501015001	玻璃展示橱窗	1.台柜规格:玻璃展示柜 2.材料种类、规格:铝合金、玻璃 3.五金种类、规格:详设计图	m2	8			
13	010805007001	精雕仿古石材门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.框、扇材质:石材	樘	1			
14	010805007002	仿古木门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2.门框或扇外围尺寸:详见设计施工图 3.框、扇材质:木门	樘	2			
15	020103001001	仿古精装饰大门头	1.砖檐种类、层数:详设计图 2.砌筑方式:详设计图 3.用砖品种及规格:详设计图 4.灰浆品种及配合比:详设计图	项	1			
16	020111007001	仿古立柱	1.项目名称及做法:详设计图 2.砌筑方式:详设计图 3.用砖品种及规格:详设计图	个	5			
17	011407002001	天棚及墙面喷黑	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:详设计图 4.刮腻子要求:详设计图	m2	117.8			
18	030412004001	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:详设计图 3.规格:详设计图	套	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.安装形式:详设计图					
19	030412001001	开关	1.名称:普通开关 2.型号:详设计图 3.规格:详设计图	套	1			
20	030412001002	插座	1.名称:插座 2.型号:详设计图 3.规格:详设计图	套	1			
21	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性PVC阻燃管 3.规格:DN16 4.配置形式:暗埋	m	50			
22	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5mm2 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯	m	200			
23	01B011	木雕神榜	1.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
24	01B012	木雕神案	1.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
25	01B001	八仙桌	1.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	张	2			
26	01B002	仿古桌凳	1.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	条	6			
27	01B001	神台八仙桌	1.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	张	1			
28	01B004	仿古木太师椅	1.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	张	2			
29	011501015002	玻璃展示柜	1.台柜规格:玻璃展示柜 2.材料种类、规格:铝合金、玻璃 3.五金种类、规格:详设计图	m	4.6			
30	020303016001	檐口	1.名称:檐口处理	m	52.5			
31	030412004002	仿古主灯	1.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
32	011615001001	开孔（打洞）	1.部位:门洞 2.打洞部位材质:砖砌体 3.洞尺寸:详设计图	个	1			
33	010401008001	填充墙	1.砖品种、规格、强度	m3	1.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等级:标砖 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0					
		二、民俗物件						
34	01B024	明汉族女长衣服	1.专业订购制作:明汉族服饰 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	件	5			
35	01B025	明汉族男长衣服	1.专业订购制作:明汉族服饰 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	件	3			
36	01B026	蜡像	1.专业订购制作:明朝雕塑蜡像 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	个	4			
37	01B027	头饰	1.专业订购制作:明朝装饰头饰 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	个	1			
38	01B028	布鞋	1.专业订购制作:明朝特征布鞋 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	双	6			
39	01B029	刺绣花鞋	1.专业订购制作:明朝特色刺绣花鞋 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	双	6			
40	01B030	腰饰	1.专业订购制作:明朝特色腰饰 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	6			
		三、明地戏物件						
41	01B032	工艺脸谱	1.专业订购制作:地戏表演专用脸谱 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	面	20			
42	01B033	刺绣地戏服装	1.专业订购制作:地戏服装 2.规格材质样式颜色应	套	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			符合甲方和设计要求					
43	01B034	地戏鼓锣整套	1.专业订购制作:地戏专用鼓锣 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
44	01B035	地戏木刀枪整套	1.专业订购制作:地戏表演专用 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
		四、明汉族生活柜						
45	01B036	妇女头饰	1.专业订购制作:明朝特色专业展示头饰 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
46	01B037	银手镯	1.专业订购制作:银饰工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
47	01B038	竹提篮	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	个	1			
48	01B039	烟杆长	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	棵	1			
49	01B039	烟杆中	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	棵	1			
50	01B040	烟杆小	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	棵	1			
51	01B041	古牛皮烟盒	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	个	1			
52	01B042	古草鞋架	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			符合甲方和设计要求					
53	01B043	古编坨	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
54	01B044	古米斗	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	个	1			
55	01B045	古米升	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	个	1			
56	01B046	古唱书	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	8			
57	01B047	古农具锄、镰刀、斧头	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	套	1			
58	01B048	美食模具	1.专业订购制作:特色工艺品 2.规格材质样式颜色应符合甲方和设计要求	盘	19			
		五、室外露台						
59	010401012001	楼梯砌成平台	1.零星砌砖名称、部位:楼梯砌成平台 2.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m2	4.2			
60	011102001002	地面正铺石板	1.结合层厚度、砂浆配合比:平均30mm厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:石板 3.嵌缝材料种类:水泥砂浆	m2	33.6			
61	011102001003	地面斜铺石板	1.结合层厚度、砂浆配合比:平均30mm厚水泥砂浆	m2	91.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.面层材料品种、规格、颜色:石板 3.嵌缝材料种类:水泥砂浆					
62	010904002001	地面防水	1.防水膜品种:水泥基防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm	m2	150.9			
63	011101006001	地面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆	m2	150.9			
64	011206001001	墙面贴石材	1.基层类型、部位:砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:文化石 4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆	m2	112.3			
65	020303016002	瓦檐	1.名称:瓦檐	m	22.4			
66	011102003001	回廊地面	1.面层材料品种、规格、颜色:当地青石板	m2	14.7			
67	020111007002	仿古立柱	1.项目名称及做法:详设计图 2.砌筑方式:详设计图 3.用砖品种及规格:详设计图	个	11			
68	011503002001	木栏杆（仿古造型）	1.栏杆材料种类、规格:仿古木栏杆	m	5.9			
69	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性PVC阻燃管 3.规格:DN16 4.配置形式:暗埋	m	150.9			
70	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5mm2 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯	m	450			
71	010404001001	白石子铺装	1.材料:白石子	m3	3.59			
72	01B005	大磨磴	1.名称:大磨磴 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	1			
73	01B005	小磨	1.名称:小磨磴	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求					
74	01B006	石兑窝	1.名称:石兑窝 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	1			
75	01B007	水缸	1.名称:水缸 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	2			
76	01B008	风车	1.名称:工艺风车 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	1			
77	01B009	雨具	1.名称:雨具 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	1			
78	01B010	犁头	1.名称:犁头 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	1			
79	01B013	耙	1.名称:耙 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	1			
80	01B014	犁地牛鞍	1.名称:犁地牛鞍 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	套	1			
81	01B015	马鞍、马驼架	1.名称:马鞍、马驼架 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	套	1			
82	01B016	木水车	1.名称:木水车 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	1			
83	01B017	米筛子	1.名称:米筛子 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	套	1			
84	01B018	面筛子	1.名称:面筛子 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	套	1			
85	01B019	土陶缸	1.名称:土陶缸 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	1			
86	01B020	粑粑石兑窝	1.名称:粑粑石兑窝 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	01B021	小圆兑窝	1.名称:小圆兑窝 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	套	1			
88	01B022	石雕花墙窗	1.名称:石雕花墙窗 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	m2	8			
89	01B023	兵器展示柜	1.名称:兵器展示柜 2.规格尺寸样式:符合设计及甲方要求	个	4			
		六、展厅人工二次转运材料费						
90	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构三层转运	项	1			
		七、第一食堂						
91	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:块料墙砖	m2	680.85			
92	010103002001	余方弃置(拆除墙面砖垃圾挖运）	1.废弃料品种:拆除材料 2.运距:投标人自行考虑	m3	24.04			
93	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖砌墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆14厚 3.面层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆6厚	m2	680.85			
94	011406003001	满刮腻子	1.基层类型:抹灰面墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍	m2	680.85			
95	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.防护材料种类:防水漆面 5.油漆品种、刷漆遍数:真石漆，两遍 6.部位:墙面	m2	680.85			
96	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:双排脚手架 2.搭设高度:15米以内 3.脚手架材质:钢管	m2	765			
		八、食堂前院坝						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:墙面瓷砖拆除 2.饰面材料种类:陶瓷墙砖	m2	19.22			
98	010103002002	拆除垃圾外运（7km）	1.废弃料品种:拆除材料 2.运距:投标人自行考虑	m3	5			
99	011601001002	水池砖砌体拆除	1.砌体名称:水池 2.砌体材质:砖砌体 3.含装车、建筑垃圾外运 4.运距:投标人自行考虑	m3	20			
100	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆50mm厚以内 2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆10mm厚以内 3.面层材料品种、规格、颜色:天然青石石板 4.嵌缝材料种类:水泥砂浆	m2	581			
101	01B002	洗手台改造	1.洗手台规格、类型:原洗手台改造，规格按现场实际确定	项	1			
102	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:成品草坪 2.铺种方式:现场铺设 3.养护期:30d	m2	20			
103	01B003	楼台清理	1.人工清理、搬运楼台垃圾	项	1			
104	010401012002	斜坡楼台砖砌筑	1.零星砌砖名称、部位:斜坡零星砖砌体 2.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.32			
105	011204002001	拼碎石材墙面（围墙贴仿古石材）	1.墙体类型:砖砌墙体 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:现场确定	m2	57			
106	010401012003	零星砌砖（围墙加高）	1.零星砌砖名称、部位:围墙加高 2.砖品种、规格、强度	m3	2.16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等级:普通水泥标砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆					
107	010512008002	成品树脂沟盖板	1.单件尺寸:600mm*600mm 2.安装高度:地面沟盖板 3.材料:树脂复合材料	套	50			
		九、附属地面改造						
108	011102001005	石材地面（院内地面铺石板）	1.结合层厚度、砂浆配合比:平均30mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:详见设计图 3.嵌缝材料种类:水泥砂浆	m2	45			
109	010401012004	零星砌砖（院内零星砌体）	1.零星砌砖名称、部位:零星砖砌体 2.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.92			
110	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:水泥标砖墙体 2.厚度、砂浆配合比:20mm以内，DP20水泥砂浆	m2	11.6			
111	011204003001	块料墙面（瓷砖贴面）	1.墙体类型:砖砌体 2.安装方式:水泥砂浆粘贴	m2	23			
		十、工作室改造工程						
112	011608002001	墙面涂料清除	1.铲除部位名称:墙面刮瓷面层	m2	313.42			
113	011407001001	墙面刮腻子粉两遍	1.基层类型:水泥砂浆层 2.涂料部位:墙面 3.腻子种类:白色瓷粉 4.遍数:两遍	m2	313.42			
114	011406001002	墙面刷乳胶漆	1.基层类型:腻子层 2.腻子种类:白色瓷粉 3.油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆 4.部位:墙面	m2	313.42			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011210006002	墙体隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨刷防火漆 2.隔板材料品种、规格、颜色:基层12mm阻燃板	m2	115.92			
116	011207001001	竹木纤维版饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，中距小于400mm 2.基层材料种类、规格:阻燃板12mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:面层成品竹木纤维板 4.压条材料种类、规格:成品配套压条	m2	115.92			
117	011602001001	讲台拆除（混凝土）	1.构件名称:混凝土讲台 2.拆除构件尺寸:长度9.73米	m3	9.73			
118	010103002003	拆除讲台垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑	m3	9.73			
119	011102003002	拆除讲台地面补贴地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS15水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:按现场式样配置地砖 3.嵌缝材料种类:嵌缝剂	m2	9.73			
120	011204003002	墙面零星补贴砖	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖、规格颜色应符合设计及甲方要求	m2	3.47			
		十一、图书馆围墙						
121	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:原围墙破损砖墙砌体 2.砌体材质:黏土砖 3.拆除高度:根据现场确定 4.垃圾外运距离:投标人自行考虑	m3	2.88			
122	010401003002	围墙砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:实心围墙	m3	2.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆					
123	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖砌体墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:厚度小于25mm，DP15水泥砂浆	m2	112.29			
124	011406003002	围墙腻子	1.基层类型:抹灰砖墙 2.腻子种类:外墙涂料防水腻子 3.刮腻子遍数:三遍	m2	112.29			
125	011406001003	外墙漆或涂料	1.基层类型:防水腻子基层 2.刮腻子遍数:三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆或涂料，按甲方要求或设计	m2	112.29			
126	020601003001	小青瓦屋面	1.屋面类型:瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:小青瓦	m2	40.14			
127	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:砖砌体 2.安装方式:水泥砂浆铺贴 3.面层材料品种、规格、颜色:按设计或现场要求	m2	23.16			
128	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:按设计要求	t	0.213			
129	010507005001	扶手、压顶	1.断面尺寸:按设计要求 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.05			
130	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 2.防水层数:一层	m2	90			
131	011108004001	水泥砂浆零星项目	1.工程部位:现场确定 2.找平层厚度、砂浆配合比:根据实际情况调整	m2	90			
132	01B001	亚力克UV图	1.要求:按设计图制作安装	m2	40.42			
133	011508005001	亚力克UV字体	1.基层类型:墙面块料面层 2.镌字材料品种、颜色:按设计要求 3.字体规格:按设计要求	个	13			
134	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:钢管扣件双	m2	125.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			排 2.搭设高度:小于5米					
		十二、后门围墙						
135	010401003003	围墙砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:实心围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	5.21			
136	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖砌体墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:厚度小于25mm，DP15水泥砂浆	m2	206.41			
137	011406003003	围墙腻子	1.基层类型:抹灰砖墙 2.腻子种类:外墙涂料防水腻子 3.刮腻子遍数:三遍	m2	206.41			
138	011406001004	外墙漆或涂料	1.基层类型:防水腻子基层 2.刮腻子遍数:三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆或涂料，按甲方要求或设计	m2	206.41			
139	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:砖砌体 2.安装方式:水泥砂浆铺贴 3.面层材料品种、规格、颜色:按设计或现场要求	m2	73.66			
140	020911001001	国画颜料、广告色彩画	1.绘制部位:墙面 2.绘制基底种类:腻子面 3.彩画种类及做法:符合设计及甲方要求	m2	169.42			
141	011701002003	外脚手架	1.搭设方式:钢管扣件双排 2.搭设高度:小于5米	m2	225.79			
		十三、景观墙1、景观墙2						
142	010401003004	实心砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:实心围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.73			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖砌体墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:厚度小于25mm，DP15水泥砂浆	m2	11.55			
144	011406003004	围墙腻子	1.基层类型:抹灰砖墙 2.腻子种类:外墙涂料防水腻子 3.刮腻子遍数:三遍	m2	11.55			
145	011406001005	外墙漆或涂料	1.基层类型:防水腻子基层 2.刮腻子遍数:三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆或涂料，按甲方要求或设计	m2	11.55			
146	020601003002	小青瓦屋面	1.屋面类型:瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:小青瓦	m2	3.64			
147	011204003005	块料墙面	1.墙体类型:砖砌体 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:按设计或现场要求	m2	3.78			
148	01B001	亚力克UV图	1.要求:按设计图制作安装	m2	8			
149	011204002002	拼碎石材墙面（围墙贴青石板材）	1.墙体类型:砖砌墙体 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:现场确定	m2	18			
150	011701002004	外脚手架	1.搭设方式:钢管扣件双排 2.搭设高度:小于5米	m2	40.05			
	2	单价措施项目费						
151	011701001001	综合脚手架（展厅）	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:5m以内	m2	1			
152	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内	台次	1			
153	011701002005	外脚手架（展厅露台走廊）	1.搭设方式:双排外架 2.搭设高度:3.5m 3.脚手架材质:钢管	m2	52.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 16 页 共 16 页

合　　计		

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：西秀区旧州中学特色示范校建设特色文化基地及附属工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：