西秀区龙宫河水库公路复建项目（道路工程）

工 程 量 清 单

编制：

复核：

贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

二〇二二年六月

工 程 量 清 单

建设项目名称：西秀区龙宫河水库公路复建项目（道路工程）

编制范围：K4+750.00～K4+953.087.00、K0+000.00～K0+432.262

分项编号	分项工程项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
102	路基工程				
LJ02	路基挖方				
LJ0201	挖土方	m^3	56.00		
LJ0202	挖次坚石（冷开挖）	m^3	424.00	69.38	
LJ03	路基填方				
LJ0301	利用石填方	m^3	424.00		
LJ0302	借石填方（含压实）	m^3	10293.00	57.77	
LJ05	特殊路基处理				
LJ050101	挖除种植土	m^3	1267.00		
LJ050102	借石填方（含压实）	m^3	1267.00	57.77	
LJ06	排水工程				
LJ0602	C20混凝土水沟	m^3	102.08		
LJ07	路基防护与加固工程				
LJ0701	挖基土方	m^3	1192.30		
LJ0702	挖基石方（软石）	m^3	2431.50	47.38	
LJ070301	基础换填片石	m^3	111.00		
LJ070302	基础换填碎石	m^3	108.80		
LJ0704	M7.5浆砌片石墙身	m^3	3890.00	320.84	
LJ0705	C25片石混凝土挡墙基础	m^3	946.20	463.46	
LJ0706	C25片石混凝土挡墙墙身	m^3	2035.00	463.46	
103	路面工程				
10304	级配碎石基层（厚15cm）	m^2	3436.20		
10305	C30水泥混凝土路面（厚18cm）	m^2	3436.20	87.74	
10306	钢筋	kg	63.80		
LM0402	土路肩加固				
LM040203	M7.5浆砌片石（含挖基）	m^3	146.55		

工 程 量 清 单

建设项目名称：西秀区龙宫河水库公路复建项目（道路工程）

编制范围：K4+750.00～K4+953.087.00、K0+000.00～K0+432.262

分项编号	分项工程项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
LM040204	C25混凝土护肩	m^3	93.34		
10401	**涵洞工程**				
104010201	1-1.5m×1.5m钢筋混凝土盖板涵	m	6.13		
104010202	1-2.0m×2.0m钢筋混凝土盖板涵	m	6.13		
104010203	1-4.0m×7.7m钢筋混凝土盖板涵	m	7.07	30583.09	
106	**交叉工程**				
10601	挖土方	m^3	5.00		
10602	挖次坚石（冷开挖）	m^3	20.00	69.38	
10603	借石填方（含压实）	m^3	80.00	57.77	
10604	级配碎石基层（厚15cm）	m^2	22.00		
10605	C30水泥混凝土路面（厚18cm）	m^2	22.00	87.74	
JA01	**护栏**				
JA0102	现浇钢筋混凝土防撞护栏（RrS-A-E）F型	m^3	379.04	1284.12	
JA03	**标志牌**				
JA0301	单柱式铝合金标志牌（形式一）	块	2.00		
JA0302	单柱式铝合金标志牌（形式三）	块	2.00		
JA05	公示碑	块	1.00		
110	**专项费用**				
11002	安全生产费	总额	1.00	68878.00	
合　　计					