清单封—1

大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：　　法定代表人或其授权人：

（单位盖章）　　（签字或盖章）

工程造价咨 询 人：　　法定代表人或其授权人：

（单位资质专用章）　　（签字或盖章）

编制人：　　复核人：

（签字、盖执业专用章）　　（签字、盖执业专用章）

编制时间：　　复核时间：

填表须知

1 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改 。

2 工程量清单格式的填写应符合下列规定：

2.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。

2.2 其他说明应按如下内容填写：

（1）工程招标和分包范围；

（2）工程量清单编制依据；

（3）其他需要说明的内容。

2.3 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。

2.4 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。

2.5 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。

2.6 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。

2.7 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。

3 如有需要说明其他事项，可增加条款。

清单表—2

建筑分部分项工程量清单

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		电缆线路工程				
		土石方工程				
	PF1111	土石方开挖				
1	PF1111PL0101	沟、槽、基坑挖方及回填	1、土壤类别:Ⅱ类土 2、挖土深度:2m以内	项	1	
		构筑物				
	PF2211	工作井				
2	PF2211PA1201	10kV电缆对接箱基础	1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:碎石、100mm 2、设备基础类型:混凝土基础 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:按设计图及施工规范要求	座	1	
3	PF2211PL1401	混凝土工作井	1、井类型:转角井 2、混凝土拌和要求、混凝土强度等级:按设计图及施工规范要求	座	13	
	PF2311	电缆埋管				
4	PF2311PL1601	电缆排管	1、管径:12根Φ160CPVC管+3根110PVC7孔梅花管 2、管材材质:CPVC 3、壁厚:国标	m	312	

清单表—2

安装分部分项工程量清单

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		架空线路工程				
		杆塔工程				
	PE3111	杆塔组立				
1	PE3111PK2301	单回直线杆Φ190×12m	1、杆型:单回直线杆Φ190×12m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:无基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	1	
2	PE3111PK2302	单回耐张杆Φ190×12m	1、杆型:单回耐张杆Φ190×12m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:无基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	4	
3	PE3111PK2303	单回耐张杆Φ310×12m	1、杆型:单回耐张杆Φ310×12m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:有基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	2	
4	PE3111PK2304	单回终端杆Φ310×15m电缆下杆不含断路器	1、杆型:单回终端杆Φ310×15m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:有基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	1	
5	PE3111PK2305	单回终端杆Φ310×15m电缆下杆含断路器	1、杆型:单回终端杆Φ310×15m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:有基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	2	

清单表—2

安装分部分项工程量清单

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
6	PE3111PK2306	单回耐张杆Φ310×15m	1、杆型:单回耐张杆Φ310×15m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:有基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	1	
7	PE3111PK2307	双回直线杆Φ190×15m	1、杆型:双回直线杆Φ190×15m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:无基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	6	
8	PE3111PK2308	双回耐张杆Φ310×12m	1、杆型:双回耐张杆Φ310×12m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:有基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	1	
9	PE3111PK2309	双回耐张杆Φ310×15m	1、杆型:双回耐张杆Φ310×15m 2、组立型式:分段式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:有基础 5、地质类别:岩石 6、其他:含杆上金具、铁附件及设备安装	基	2	
10	PE3111PK4401	带绝缘子拉线安装	1、名称:带绝缘子拉线安装 2、规格:界面70㎜² 3、其他:按设计图及施工规范要求	组	10	
		架线工程				
	PE4111	导线架设				
11	PE4111PK3401	架空导线	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JKLYJ-240 3、根数:3	m	4422	
		电缆线路工程				
		电缆敷设				

清单表—2

安装分部分项工程量清单

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
	PF4311	埋管敷设				
12	PF4311PL2501	埋管内敷设	1、型号、规格:3*300mm²	m	800	
	PF5111	电缆附件				
13	PF5111PL2701	电缆终端头	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:冷缩电缆头、户内、3×300mm²	套	2	
14	PF5111PL2702	电缆终端头	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:冷缩电缆头、户外、3×300mm²	套	3	
	PF7111	电缆分支箱				
15	PF7111PL2901	电缆对接箱	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:一进一出 3、回路数:2	台	1	
	PF8111	电缆试验				
16	PF8111PL3101	电缆试验	1、电压等级:10kV 2、试验项目:绝缘摇测、交流耐压、电阻比	回路	3	

清单表—4

其他项目清单

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	项目名称	金额	备注
一	招标人已列项目		
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料设备暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	施工总承包服务项目		
5	其他		
5.1	拆除工程费		
5.2	招标人供应设备材料配送费卸车费保管费		
5.2.1	招标人供应设备卸车费保管费		
5.2.2	招标人供应材料卸车费保管费		
5.2.3	招标人供应设备配送费		
5.2.4	招标人供应材料配送费		
5.3	建设场地征用及清理项目		

清单表—4.1

暂列金额明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	暂列金额	备注
1	暂列金额	项		

清单表—4.2

材料（设备）暂估单价表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号、规格	计量单位	单价	备注
一	材料				
二	设备				

清单表—4.3

专业工程暂估价表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	工程名称	主要工程内容	金额	备注
2.2	专业工程暂估价			

清单表—4.5

施工总承包服务项目表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	备注
4	施工总承包服务项目			

清单表—4.6

拆除工程项目清单

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		安装拆除				
		架空线路拆除工程				
1	CK0301	混凝土杆(木杆)拆除	1、杆材质:混凝土 2、杆型:单杆 3、原杆组立型式:分段式 4、拆除性质:破坏性拆除	基	14	
2	CK0901	20kV及以下导线拆除	1、导线型号、规格:240mm² 以下 2、回路数:单回 3、相数:3 4、拆除性质:保护性拆除	km	2.574	

最高投标限价表—4.7

建设场地征用及清理项目清单

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	项目名称	备注
5.3	建设场地征用及清理项目	

清单表—5

投标人采购材料（设备）表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
一	设备					
	安装					
	高压隔离开关	12kV 630A 户外型	组	3		
	氧化锌避雷器	10kV线路用	组	3		
	柱上断路器	ZW32(630A)(具备后台通信功能)	台	2		
	10kV电缆对接箱	AC10kV,二路,630A	只	1		
二	材料					
	建筑					
	石屑		m³	360.5		
	碎石 50		m³	39.321		
	10kV电缆对接箱基础		座	1		
	中砂		m³	20.551		
	现浇混凝土C10-40 集中搅拌		m³	41.645		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m³	176.28		
	现浇混凝土C30-40 集中搅拌		m³	27.183		
	现浇混凝土C20-40 集中搅拌		m³	208.93		
	铸铁井盖	Φ900	套	13		
	电缆保护管	CPVC,Φ160	m	3744		
	七孔梅花管	PVC,Φ110	m	936		
	管枕	220*220*55	个	2496		
	水平接地极	-50×5	m	312		
	安装					
	锥形水泥杆	12m,190mm,M	根	5		
	锥形水泥杆	12m,310mm,T	根	3		
	锥形水泥杆	15m,310mm,T	根	6		
	锥形水泥杆	15m,190mm,M	根	6		

清单表—5

投标人采购材料（设备）表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	针式瓷绝缘子	P-20T	只	97		
	针式瓷绝缘子	P-20M	只	2		
	悬式绝缘子	XP-70	个	174		
	U型抱箍	U16-350	付	3		
	交流盘形悬式瓷绝缘子	XP-100	片	10		
	双顶双抱箍	BGSS	只	1		
	III型抱箍	BG3-80-190	套	4		
	II型抱箍	BG2-80-190	套	14		
	大拔梢单顶双抱箍	BGDS-310	套	3		
	II型抱箍	BG2-80-320	套	9		
	电缆管抱箍		付	6		
	电缆抱箍		付	9		
	横担	HD80/15-230	根	26		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	80		
	横担	HD90/15-230	根	8		
	横担	HD90/15-340	根	24		
	隔离开关支架	∠63×6×2000	套	3		
	避雷器/跳线横担	∠63*6*1800-290	套	3		
	真空开关固定支架	ZJ-B	套	2		
	横担	HD80/17-230	根	12		
	横担直撑	ZHD-50/1860	根	36		
	横担	HD90/17-340	根	6		
	双头螺栓	MS18*310	套	92		
	双头螺栓	MS18*430	套	60		
	单头螺栓	M16*120	套	9		
	单头螺栓	M16*100	套	30		

清单表—5

投标人采购材料（设备）表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	单头螺栓	M16*50	套	150		
	双头螺栓	MS18*470	套	12		
	M垫铁	MD-60-190	块	46		
	扁铁抱箍	BG1-60-190	付	11		
	耐张联板	NL-80-585	块	38		
	M垫铁	MD-60-310	块	30		
	扁铁抱箍	BG1-60-340	付	9		
	M垫铁	MD-60-320	块	9		
	M垫铁	MD-60-350	块	9		
	防卸帽	FX-2	副	20		
	耐张线夹	NXJ-4	个	87		
	异径并沟线夹	JBY-50/240	个	96		
	UT型线夹	NUT-2	副	10		
	碗头挂板	W-7B	只	87		
	球头挂环	QP-7	只	87		
	直角挂板	Z-7	只	70		
	U型挂环	UL-7	只	17		
	验电接地环	BYD-2	付	48		
	瓷横担绝缘子	SC-185	只	9		
	设备线夹	SLG-4	个	18		
	铜、铝接线端子	DTL-25	个	21		
	铜、铝接线端子	DTL-300	个	9		
	并沟线夹	JBB-1	个	3		
	延长环	PH-10	只	10		
	拉线金具-楔型线夹	NX-2	副	30		
	球头挂环	QP-10	只	10		

清单表—5

投标人采购材料（设备）表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	碗头挂板	WS-10	只	10		
	U型挂环	U-25	只	10		
	绝缘罩	线夹绝缘罩	个	87		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m³	80.31		
	圆钢		kg	1405.62		
	镀锌钢管	DN100	m	11.25		
	铝芯聚氯乙烯绝缘电线　单芯	BLV-1×25	m	30		
	水平接地极	-50×5	m	120		
	接地引上线	Φ12*6000	条	9		
	垂直接地极	∠50*5*1200(	根	12		
	钢绞线	GJ-70	m	200		
	拉线棒	Φ20,2500mm	根	10		
	水泥制品	拉盘,LP-8	块	10		
	架空绝缘导线	AC 10kV,JKLYJ,240	m	4422		
	电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300	m	800		
	10kV全冷缩户内电缆终端头(含端子)	NLS-10/3*300	套	2		
	10kV全冷缩户外电缆终端头(含端子)	WLS-10/3*300	套	3		

清单表—6

招标人采购材料（设备）表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	交货地点及方式	备注
一	材料						
二	设备						

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
一	设备					
	安装工程					
	架空线路工程					
	杆塔工程					
PE3111	杆塔组立					
PE3111PK2304	单回终端杆Φ310×15m电缆下杆不含断路器		基	1		
	高压隔离开关	12kV 630A 户外型	组	1		
	氧化锌避雷器	10kV线路用	组	1		
PE3111PK2305	单回终端杆Φ310×15m电缆下杆含断路器		基	2		
	高压隔离开关	12kV 630A 户外型	组	2		
	氧化锌避雷器	10kV线路用	组	2		
	柱上断路器	ZW32(630A)(具备后台通信功能)	台	2		
	电缆线路工程					
PF7111	电缆分支箱					
PF7111PL2901	电缆对接箱		台	1		
	10kV电缆对接箱	AC10kV,二路,630A	只	1		
二	材料					
	建筑工程					
	电缆线路工程					
	土石方工程					
PF1111	土石方开挖					
PF1111PL0101	沟、槽、基坑挖方及回填		项	1		
	石屑		m^3	360.5		
	构筑物					
PF2211	工作井					
PF2211PA1201	10kV电缆对接箱基础		座	1		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	10kV电缆对接箱基础		座	1		
PF2211PL1401	混凝土工作井		座	13		
	中砂		m³	3.089		
	碎石 50		m³	11.843		
	现浇混凝土C10-40 集中搅拌		m³	10.757		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m³	176.28		
	现浇混凝土C30-40 集中搅拌		m³	27.183		
	铸铁井盖	Φ900	套	13		
PF2311	电缆埋管					
PF2311PL1601	电缆排管		m	312		
	中砂		m³	17.462		
	碎石 50		m³	27.478		
	现浇混凝土C10-40 集中搅拌		m³	30.888		
	现浇混凝土C20-40 集中搅拌		m³	208.93		
	电缆保护管	CPVC,Φ160	m	3744		
	七孔梅花管	PVC,Φ110	m	936		
	管枕	220*220*55	个	2496		
	水平接地极	-50×5	m	312		
	安装工程					
	架空线路工程					
	杆塔工程					
PE3111	杆塔组立					
PE3111PK2301	单回直线杆Φ190×12m		基	1		
	锥形水泥杆	12m,190mm,M	根	1		
	针式瓷绝缘子	P-20T	只	4		
	针式瓷绝缘子	P-20M	只	2		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	双顶双抱箍	BGSS	只	1		
	横担	HD80/15-230	根	2		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	4		
	双头螺栓	MS18*310	套	4		
	M垫铁	MD-60-190	块	2		
	扁铁抱箍	BG1-60-190	付	1		
PE3111PK2302	单回耐张杆Φ190×12m		基	4		
	锥形水泥杆	12m,190mm,M	根	4		
	针式瓷绝缘子	P-20T	只	12		
	悬式绝缘子	XP-70	个	48		
	耐张线夹	NXJ-4	个	24		
	异径并沟线夹	JBY-50/240	个	24		
	碗头挂板	W-7B	只	24		
	球头挂环	QP-7	只	24		
	直角挂板	Z-7	只	16		
	U型挂环	UL-7	只	8		
	验电接地环	BYD-2	付	12		
	绝缘罩	线夹绝缘罩	个	24		
	III型抱箍	BG3-80-190	套	4		
	II型抱箍	BG2-80-190	套	4		
	横担	HD90/15-230	根	8		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	16		
	双头螺栓	MS18*310	套	16		
	M垫铁	MD-60-190	块	8		
	耐张联板	NL-80-585	块	8		
	扁铁抱箍	BG1-60-190	付	4		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
PE3111PK2303	单回耐张杆Φ310×12m		基	2		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m³	15.3		
	圆钢		kg	297.32		
	锥形水泥杆	12m,310mm,T	根	2		
	针式瓷绝缘子	P-20T	只	6		
	悬式绝缘子	XP-70	个	24		
	耐张线夹	NXJ-4	个	12		
	异径并沟线夹	JBY-50/240	个	12		
	碗头挂板	W-7B	只	12		
	球头挂环	QP-7	只	12		
	直角挂板	Z-7	只	8		
	U型挂环	UL-7	只	4		
	验电接地环	BYD-2	付	6		
	绝缘罩	线夹绝缘罩	个	12		
	大拔梢单顶双抱箍	BGDS-310	套	2		
	II型抱箍	BG2-80-320	套	4		
	横担	HD90/15-340	根	4		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	8		
	双头螺栓	MS18*430	套	8		
	M垫铁	MD-60-310	块	4		
	耐张联板	NL-80-585	块	4		
	扁铁抱箍	BG1-60-340	付	2		
PE3111PK2304	单回终端杆Φ310×15m电缆下杆不含断路器		基	1		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m³	9.56		
	圆钢		kg	159.94		
	锥形水泥杆	15m,310mm,T	根	1		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	瓷横担绝缘子	SC-185	只	3		
	碗头挂板	W-7B	只	3		
	球头挂环	QP-7	只	3		
	直角挂板	Z-7	只	2		
	U型挂环	UL-7	只	1		
	验电接地环	BYD-2	付	3		
	设备线夹	SLG-4	个	6		
	铜、铝接线端子	DTL-25	个	7		
	铜、铝接线端子	DTL-300	个	3		
	并沟线夹	JBB-1	个	1		
	耐张线夹	NXJ-4	个	3		
	异径并沟线夹	JBY-50/240	个	6		
	悬式绝缘子	XP-70	个	6		
	U型抱箍	U16-350	付	1		
	绝缘罩	线夹绝缘罩	个	3		
	II型抱箍	BG2-80-320	套	1		
	电缆管抱箍		付	2		
	电缆抱箍		付	3		
	横担	HD90/15-340	根	2		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	4		
	隔离开关支架	∠63×6×2000	套	1		
	避雷器/跳线横担	∠63*6*1800-290	套	1		
	单头螺栓	M16*120	套	3		
	单头螺栓	M16*100	套	10		
	单头螺栓	M16*50	套	10		
	双头螺栓	MS18*430	套	4		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	双头螺栓	MS18*470	套	4		
	M垫铁	MD-60-310	块	2		
	M垫铁	MD-60-320	块	3		
	M垫铁	MD-60-350	块	3		
	耐张联板	NL-80-585	块	2		
	扁铁抱箍	BG1-60-340	付	1		
	镀锌钢管	DN100	m	3.75		
	铝芯聚氯乙烯绝缘电线　单芯	BLV-1×25	m	10		
	水平接地极	-50×5	m	40		
	接地引上线	Φ12*6000	条	3		
	垂直接地极	∠50*5*1200(	根	4		
PE3111PK2305	单回终端杆Φ310×15m电缆下杆含断路器		基	2		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m^3	19.12		
	圆钢		kg	319.88		
	锥形水泥杆	15m,310mm,T	根	2		
	瓷横担绝缘子	SC-185	只	6		
	碗头挂板	W-7B	只	6		
	球头挂环	QP-7	只	6		
	直角挂板	Z-7	只	4		
	U型挂环	UL-7	只	2		
	验电接地环	BYD-2	付	6		
	设备线夹	SLG-4	个	12		
	铜、铝接线端子	DTL-25	个	14		
	铜、铝接线端子	DTL-300	个	6		
	并沟线夹	JBB-1	个	2		
	耐张线夹	NXJ-4	个	6		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	异径并沟线夹	JBY-50/240	个	12		
	悬式绝缘子	XP-70	个	12		
	U型抱箍	U16-350	付	2		
	绝缘罩	线夹绝缘罩	个	6		
	II型抱箍	BG2-80-320	套	2		
	电缆管抱箍		付	4		
	电缆抱箍		付	6		
	横担	HD90/15-340	根	4		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	8		
	隔离开关支架	∠63×6×2000	套	2		
	真空开关固定支架	ZJ-B	套	2		
	避雷器/跳线横担	∠63*6*1800-290	套	2		
	单头螺栓	M16*120	套	6		
	单头螺栓	M16*100	套	20		
	单头螺栓	M16*50	套	20		
	双头螺栓	MS18*430	套	8		
	双头螺栓	MS18*470	套	8		
	M垫铁	MD-60-310	块	4		
	M垫铁	MD-60-320	块	6		
	M垫铁	MD-60-350	块	6		
	耐张联板	NL-80-585	块	4		
	扁铁抱箍	BG1-60-340	付	2		
	镀锌钢管	DN100	m	7.5		
	铝芯聚氯乙烯绝缘电线　单芯	BLV-1×25	m	20		
	水平接地极	-50×5	m	80		
	接地引上线	Φ12*6000	条	6		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	垂直接地极	∠50*5*1200(	根	8		
PE3111PK2306	单回耐张杆Φ310×15m		基	1		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m³	9.56		
	圆钢		kg	159.94		
	锥形水泥杆	15m,310mm,T	根	1		
	针式瓷绝缘子	P-20T	只	3		
	悬式绝缘子	XP-70	个	12		
	耐张线夹	NXJ-4	个	6		
	异径并沟线夹	JBY-50/240	个	6		
	碗头挂板	W-7B	只	6		
	球头挂环	QP-7	只	6		
	直角挂板	Z-7	只	4		
	U型挂环	UL-7	只	2		
	验电接地环	BYD-2	付	3		
	绝缘罩	线夹绝缘罩	个	6		
	大拔梢单顶双抱箍	BGDS-310	套	1		
	II型抱箍	BG2-80-320	套	2		
	横担	HD90/15-340	根	2		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	4		
	双头螺栓	MS18*430	套	4		
	M垫铁	MD-60-310	块	2		
	耐张联板	NL-80-585	块	2		
	扁铁抱箍	BG1-60-340	付	1		
PE3111PK2307	双回直线杆Φ190×15m		基	6		
	锥形水泥杆	15m,190mm,M	根	6		
	针式瓷绝缘子	P-20T	只	72		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	横担	HD80/15-230	根	24		
	横担	HD80/17-230	根	12		
	横担直撑	ZHD-50/1860	根	24		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	24		
	双头螺栓	MS18*310	套	72		
	单头螺栓	M16*50	套	72		
	M垫铁	MD-60-190	块	36		
	扁铁抱箍	BG1-60-190	付	6		
PE3111PK2308	双回耐张杆Φ310×12m		基	1		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m^3	7.65		
	圆钢		kg	148.66		
	锥形水泥杆	12m,310mm,T	根	1		
	耐张线夹	NXJ-4	个	12		
	异径并沟线夹	JBY-50/240	个	12		
	悬式绝缘子	XP-70	个	24		
	碗头挂板	W-7B	只	12		
	球头挂环	QP-7	只	12		
	直角挂板	Z-7	只	12		
	验电接地环	BYD-2	付	6		
	绝缘罩	线夹绝缘罩	个	12		
	横担	HD90/15-340	根	4		
	横担	HD90/17-340	根	2		
	横担直撑	ZHD-50/1860	根	4		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	4		
	双头螺栓	MS18*430	套	12		
	单头螺栓	M16*50	套	16		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	M垫铁	MD-60-310	块	6		
	耐张联板	NL-80-585	块	6		
	扁铁抱箍	BG1-60-340	付	1		
PE3111PK2309	双回耐张杆Φ310×15m		基	2		
	现浇混凝土C25-40 集中搅拌		m^3	19.12		
	圆钢		kg	319.88		
	锥形水泥杆	15m,310mm,T	根	2		
	耐张线夹	NXJ-4	个	24		
	异径并沟线夹	JBY-50/240	个	24		
	悬式绝缘子	XP-70	个	48		
	碗头挂板	W-7B	只	24		
	球头挂环	QP-7	只	24		
	直角挂板	Z-7	只	24		
	验电接地环	BYD-2	付	12		
	绝缘罩	线夹绝缘罩	个	24		
	横担	HD90/15-340	根	8		
	横担	HD90/17-340	根	4		
	横担直撑	ZHD-50/1860	根	8		
	横担斜撑	XHD-50/10	付	8		
	双头螺栓	MS18*430	套	24		
	单头螺栓	M16*50	套	32		
	M垫铁	MD-60-310	块	12		
	耐张联板	NL-80-585	块	12		
	扁铁抱箍	BG1-60-340	付	2		
PE3111PK4401	带绝缘子拉线安装		组	10		
	II型抱箍	BG2-80-190	套	10		

清单表-7

投标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	延长环	PH-10	只	10		
	拉线金具-楔型线夹	NX-2	副	30		
	球头挂环	QP-10	只	10		
	碗头挂板	WS-10	只	10		
	U型挂环	U-25	只	10		
	交流盘形悬式瓷绝缘子	XP-100	片	10		
	钢绞线	GJ-70	m	200		
	UT型线夹	NUT-2	副	10		
	拉线棒	Φ20,2500mm	根	10		
	防卸帽	FX-2	副	20		
	水泥制品	拉盘,LP-8	块	10		
	架线工程					
PE4111	导线架设					
PE4111PK3401	架空导线		m	4422		
	架空绝缘导线	AC 10kV,JKLYJ,240	m	4422		
	电缆线路工程					
	电缆敷设					
PF4311	埋管敷设					
PF4311PL2501	埋管内敷设		m	800		
	电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300	m	800		
PF5111	电缆附件					
PF5111PL2701	电缆终端头		套	2		
	10kV全冷缩户内电缆终端头(含端子)	NLS-10/3*300	套	2		
PF5111PL2702	电缆终端头		套	3		
	10kV全冷缩户外电缆终端头(含端子)	WLS-10/3*300	套	3		

清单表-8

招标人采购材料（设备）明细表

工程名称：大屯片区城市棚户区改造项目（DT-A地块）虹东线、虹微线、虹生线、虹态线电力迁改工程　　金额单位：元

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	单价	交货地点及方式	备注
一	材料						
二	设备						